

Matrice acquisto
Progetto cod:10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-218

N.	Q	DESCRIZIONE	PR.UNIT	PR.COMPL
1	7	ARMADIO RACK 9U DA 12 UNITÀ <ul style="list-style-type: none"> • Rack 19" 12U porta vetro, pareti laterali asportabili e ventilate, tetto predis. x 2 vent. 60x50x63 • conformità alla normativa DIN EN60950 per la messa a terra. • n°1 mensole per il supporto dei componenti 19" • n.1 patch panel 19" da 24 porte senza frutti per connettori tipo keystone; • n. 1 piastre passacavi; • piastra alimentazione sei posti e interruttore; • patch cord cat 6 0,5 mt. 		
3	7	SWITCH WEB MANAGED 8 PORTE Switch Gigabit Ethernet smart managed 8 porte 10/100/1000Mbps di cui 8 con funzionalità Power over Ethernet, con metodo switching store-and-forward e controllo di flusso IEEE 802.3x, supporto VLAN, TRUNK e link aggregation <ul style="list-style-type: none"> • Gigabit PoE (erogazione PoE fino a 70W), • Supporto IPv6, WLAN 		
4	25	WIRELESS ACCESS POINT PoE Access point di classe enterprise con management cloud non on-site di proprietà del produttore dell'apparato, tecnologia IEEE802.11AC dual radio 2.4GHz e 5GHz in modalità 2x2 MiMo supporto 16 SSID e VLAN, supporto funzionalità captive portal, fino a 256 sessioni concorrenti <ul style="list-style-type: none"> • Dual Radio 802.11a/b/g/n 600Mbps, • Porta LAN Gigabit, • supporto PoE, • antenne integrate, • Formato Smoke Detector 		
5	25	PUNTI RETE PER WIRELESS ACCESS POINT PoE		
6	1	CABLAGGIO STRUTTURATO COMPLESSIVO (per tutti i Plessi) idoneo alla realizzazione di una copertura Wireless completa dell'Istituto comprensivo di: canalina porta cavi, cavo UTP cat. 6, punti presa ethernet) Impianto elettrico ove necessario. Attività configurazione apparati		
7	4	SOFTWARE DI GESTIONE		
<i>Prezzo totale</i>				